



CORTE AA  
Escala 1/50



CORTE BB  
Escala 1/50



CORTE CC  
Escala 1/50

DIVISÓRIA FÔRMICA  
TS ESTRUTURAL 10mm  
P/ MICTÓRIOS  
COR ÁRTICO/ CÓD. L166

DIVISÓRIA FÔRMICA  
TS ESTRUTURAL 10mm  
COR ÁRTICO/ CÓD. L166  
h: 180cm

DIVISÓRIA FÔRMICA  
TS ESTRUTURAL 10mm  
COR ÁRTICO/ CÓD. L166  
h: 180cm

PAREDE DE ALVENARIA  
P/ INSTALAÇÕES  
h: 210cm

DIVISÓRIA FÔRMICA  
TS ESTRUTURAL 10mm  
COR ÁRTICO/ CÓD. L166  
h: 180cm


DIVISÓRIA FÔRMICA  
TS ESTRUTURAL 10mm  
COR ÁRTICO/ CÓD. L166  
h: 180cm

PAREDE DE ALVENARIA  
P/ INSTALAÇÕES  
h: 210cm

DIVISÓRIA FÔRMICA  
TS ESTRUTURAL 10mm  
COR ÁRTICO/ CÓD. L166  
h: 180cm

DIVISÓRIA FÔRMICA  
TS ESTRUTURAL 10mm  
P/ MICTÓRIOS  
COR ÁRTICO/ CÓD. L166  
h: 180cm

DIVISÓRIA FÔRMICA  
TS ESTRUTURAL 10mm  
COR ÁRTICO/ CÓD. L166  
h: 180cm



PLANTA BAIXA  
Escala 1/50

RELAÇÃO LOUÇAS E METAIS				
WC FEMININO				
NOME	FORNECEDOR	TAMANHO (LxPxh)	ESPECIFICAÇÕES	QUANTIDADE
Cuba de apoio	Deca	41,5x41,5x15 cm	Cuba de apoio quadrada com mesa branca/Cód.: L.73.17	3
Vaso sanitário	Deca	39x65,5x74 cm	Bacia sanitária c/ caixa acoplada Monte Carlo branca/Cód.: P.808.17	4
Assento	Deca	-	Assento Monte Carlo branco em polipropileno/Cód.: AP.80.17	4
Torneira	Docol	-	Torneira para Pia Docol Lift bica baixa cromada/Cód.: 00871906	3
Papeleira	Higienize	-	Dispenser Papel Higiénico Inox	4
Dispenser papel toalha	Higienize	-	Dispenser Inox Papel Toalha Interfolhado	1
Dispenser sabonete líquido	Higienize	-	Dispenser Inox Sabonete Líquido	1
Gancho para bolsa	Docol	-	Cabide Docol Trip cromado/Cód.: 00761706	4
WC MASCULINO				
MOBILIÁRIO	FORNECEDOR	TAMANHO (LxPxh)	ESPECIFICAÇÕES	QUANTIDADE
Cuba de apoio	Deca	41,5x41,5x15 cm	Cuba de apoio quadrada com mesa branca/Cód.: L.73.17	3
Vaso sanitário	Deca	39x65,5x74 cm	Bacia sanitária c/ caixa acoplada Monte Carlo branca/Cód.: P.808.17	3
Mictório	Deca	35x35x60 cm	Mictório com sifão integrado para válvula embutida cor branco/Cód.: M.714.17	4
Assento	Deca	-	Assento Monte Carlo branco em polipropileno/Cód.: AP.80.17	3
Torneira	Docol	-	Torneira para Pia Docol Lift bica baixa cromada/Cód.: 00871906	3
Papeleira	Higienize	-	Dispenser Papel Higiénico Inox	3
Dispenser papel toalha	Higienize	-	Dispenser Inox Papel Toalha Interfolhado	1
Dispenser sabonete líquido	Higienize	-	Dispenser Inox Sabonete Líquido	1
Gancho para bolsa	Docol	-	Cabide Docol Trip cromado/Cód.: 00761706	3

#### LEGENDA ACABAMENTOS

- PISO
- 1- CONCRETO POLIDO
  - 2- PORCELANATO CERÂMICO
- PAREDE
- 1- REBOCO + MASSA PVA + PINTURA ACRÍLICA ACETINADA
  - 2- REBOCO + TEXTURA ACRÍLICA + PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO
  - 3- PORCELANATO CERÂMICO
  - 4- PLAQUETA DE TIJOLO CERÂMICO + RESINA HIDORREPELENTE
- TETO
- 1- LAJE REBOCADA + MASSA PVA + PINTURA ACRÍLICA ACETINADA
  - 2- GESSO ACARTONADO

\* CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NA OBRA



Eng. Civil Álvaro Behs - CREA/RS 48.034  
Arquiteta e Urbanista Lisia B. Behs - CAU/RS A15197-1  
Arquiteta e Urbanista Luiza Behs - CAU/RS A133615-0  
www.arqsoft.eng.br

PROPRIETÁRIO:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS COROAS

OBRA: XXX/01  
ESCOLA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E TECNOLÓGICA  
LOCAL: ESTRADA LINHA MOREIRA, Nº 1410, BAIRRO MOREIRA - TRÊS COROAS/RS - BRASIL

RESPONSÁVEL TÉCNICO:  
ARQ. LUIZA BEHS - CAU A133615-0

PROJETO:  
ARQUITETÔNICO  
Projeto Arquitetônico.dwg  
08/10/2021

DESENHO:  
KARINI

ESCALA:  
1/50

DATA:  
AGO/21

PRANCHA:  
AQ

CONTEÚDO:

PLANTA BAIXA E CORTES WC's

REVISÃO:  
210820

DC01