

**HORTO - COMPOSIÇÃO 03 - MONTAGEM E ESCORAMENTO DE LAJE PRÉ-MOLDADA**

SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	V. UNIT.	V. TOTAL
10749	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	mês	0,397	R\$ 10,66	R\$ 4,23
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,067	R\$ 15,87	R\$ 1,06
92268	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	nm²	0,087	R\$ 62,75	R\$ 5,46
					<b>R\$ 10,75</b>