



Obra
GINÁSIO ARMANDO BRUSIUS_V04_Etapa 02

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Rio Grande
do Sul
SICRO3 - 07/2025 - Rio Grande
do Sul
ORSE - 08/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,52%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES/INICIAIS									8.803,93	5,30 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	3	458,73	38,22	532,99	571,21	114,66	1.598,97	1.713,63	1,03 %
1.2	106126	SINAPI	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE B (FRAGMENTOS DE MADEIRA) TRANSPORTADOS POR GRUA. ACONDICIONAMENTO FINAL CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	m³	10	45,40	41,42	15,11	56,53	414,20	151,10	565,30	0,34 %
1.3	C4639	SEINFRA	RETIRADA DE GUARDA-CORPO EM TUBOS C/ PEÇAS E CONEXÕES FERRO GALVANIZADO (SEM REAPROVEITAMENTO) DN ATÉ 60mm	M	100	31,27	36,34	2,59	38,93	3.634,00	259,00	3.893,00	2,34 %
1.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	800	2,65	0,29	3,00	3,29	232,00	2.400,00	2.632,00	1,58 %
2			QUADRA ESPORTIVA DE MADEIRA									76.936,00	46,30 %
2.1	103779	SINAPI	PISO DE MADEIRA COM AMORTECEDORES DE BORRACHA PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	m²	160	386,17	37,95	442,90	480,85	6.072,00	70.864,00	76.936,00	46,30 %
3			PINTURAS/ACABAMENTOS									76.048,80	45,77 %
3.1	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	800	2,13	1,39	1,26	2,65	1.112,00	1.008,00	2.120,00	1,28 %
3.2	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	880	67,47	9,42	74,59	84,01	8.289,60	65.639,20	73.928,80	44,49 %
4			SERVIÇOS FINAIS									4.368,00	2,63 %
4.1	99801	SINAPI	LIMPEZA DE PISO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO . AF_04/2019	m²	800	4,39	3,90	1,56	5,46	3.120,00	1.248,00	4.368,00	2,63 %
Totais ->										22.988,46	143.168,27	166.156,73	

Total sem BDI 133.453,99
Total do BDI 32.702,74
Total Geral 166.156,73

Fabiel C. Port
Prefeito Municipal de Três Coroas

Lauren F. Klein
Arquiteta e Urbanista – CAU/RS A151334-6